



COMUNE DI PREMARIACCO

Provincia di Udine

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
- CUP E11C19000080005 -**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

IL TECNICO

.....

Elaborato

COS

| N° | DATA | EMISSIONE |
|----|-----------|-------------------------------|
| 01 | SET. 2019 | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |
| 02 | | |
| 03 | | |

COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

| N.R. | ART. | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|-------------------|
| 31 | OS.0001 | OS ONERI PER LA SICUREZZA Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92, con parziale restringimento della carreggiata, costituito da cartello con segnale 'lavori' corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, obbligo di direzione, strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, con segnaletici, lampade a luce gialla lampeggiante. Prevista per tutta la durata del cantiere. | | 1,00 | | |
| | | | a corpo | <u>1,00</u> | € 1.280,00 | € 1.280,00 |
| 32 | OS.0002 | Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da fem tondi Ø20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m con altezza < o = 2 m compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Per tutta la durata del cantiere. | | 42,00 | | |
| | | | m | <u>42,00</u> | € 12,00 | € 504,00 |
| 33 | OS.0003 | Formazione di delimitazione aree di lavoro per realizzazione plinti di fondazione/pozzetti da eseguirsi con paletti piantati nel terreno, asfalto o marciapiede (altezza fuori terra almeno 1,20m) compresa rete di segregazione in plastica e/o nastro di segnalazione o mediante l'impiego di transenne metalliche, compresi cartelli e segnalazione ottica notturna. Compreso lo smontaggio ed il successivo rimontaggio in dipendenza delle varie fasi di lavorazione. | | 1,00 | | |
| | | | a corpo | <u>1,00</u> | € 120,00 | € 120,00 |
| 34 | OS.0004 | Riunioni di coordinamento fra il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed i responsabili delle imprese operanti in cantiere, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa per valutazione rischi interferenziali. Costo medio per ogni riunione. | | 4,00 | | |
| | | | cad | <u>4,00</u> | € 60,00 | € 240,00 |
| | TA | Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA | | | | <u>€ 2.144,00</u> |